


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Колич.	Примечание
1.	Вычинка кирпичной кладки фасадов глубиной до 1 кирпича	м2	1509,2	—
2	Вычинка кирпичной кладки внутренних стен			
	глубиной до 1 кирпича	м2	194,22	—
3	Вычинка кирпичной кладки сводов глубиной до 1 кирпича	м2	239,53	—
4	Вычинка карнизной кладки фасадов	м2	31,16	—
5	Устройство кирпичных полов на ребро в "елочку"	м3	92,26	—
6	Разборка кирпичной кладки полов в подклете	м3	61,5	—
7	Разборка кирпичной кладки окна	м3	0,6	—
8	Очистка поверхности фасадов от загрязнений и покрасок	м2	1509,2	
9	Очистка поверхности карнизов от загрязнений и покрасок	м2	31,16	
10	Очистка поверхности внутренних стен от загрязнений	м2	3127,1	
11	Очистка поверхности сводов от загрязнений и покрасок	м2	239,53	
12	Обессоливание поверхности стен подклета	м2	704,3	
13	Обессоливание поверхности сводов подклета	м2	331,1	
14	Биоцидная обработка кладки цоколя	м2	231,85	
15	Биоцидная обработка кладки фасадов	м2	482,3	
16	Биоцидная обработка поверхности стен подклета	м2	3127,1	
17	Восполнение утрат кладочного шва фасадов	м2	70,6	
18	Восполнение утрат кладочного шва карнизов	м2	3,7	
19	Восполнение утрат кладочного шва внутренних стен	м2	22,6	
20	Восполнение утрат кладочного шва сводов	м2	33,1	
21	Домазки по утратам кирпичной кладки фасадов	м2	501,8	
22	Домазки по утратам кирпичной кладки карнизов	м2	22,2	
23	Домазки по утратам кирпичной кладки внутренних стен	м2	54,3	
24	Домазки по утратам кирпичной кладки сводов	м2	130,3	
25	Подготовка под окраску и окраска и обмазка фасадов	м2	75,46	
26	Демонтаж существующих оконных столярных заполнений	шт	13	
27	Монтаж оконных столярных заполнений	шт	16	
28	Демонтаж дверных заполнений	шт	6	
29	Реставрация металлических дверей с заменой элементов	шт	4	
30	Монтаж дверных заполнений	шт	9	
31	Устройство новой деревянной лестницы в подклете	м2	4,4	—
32	Реставрация металлических оконных ставень в подклете с заменой элементов	шт	2	
33	Устройство новых белокаменных подоконников на окнах ризницы	м2	9,6	
34	Нанесение на оцинкованную кровельную сталь полимерного покрытия	м2	56,31	
35	Монтаж ократий (фартуков)оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием	м2	6,56	
36	Устройство водосточных труб D 300 из кровельной стали с полимерным покрытием	пм	18	
37				
38				
39				

Ведомости потребности материалов на конструкцию кровли, фундаментов и перекрытий смотреть раздел КС

±0.00 = 15.300

						Федеральное государственное унитарное предприятие ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (ФГУП ЦНРПМ)		арх №	88/		
								дата выпуска	2015 г.		
						Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации					
						Адрес: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, наб. Боготолучья д.1, кор.15, стр. 1	Марка листа	АР - 8			
Изм	Кол.уч	Лист	Масш	подпись	дата		Стадия	лист №	листов		
Разработал		Семина Ю.Е.				Объект: «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века. Ризница 16 - 19 вв.	П	8			
ГАП		Семина Ю.Е.									
Нач.отд. ЦНИ		Дмитренко В.В.				Ведомость объемов работ	ОДПИ				