

ЧАСТЬ IV (Храм Святой Троицы)

Составлена в ценах : ССН-84 с пересчетом к уровню цен на I квартал 2012г. К-332,23 . Письмо МК РФ от 07.02.2012г. № 16-01-39/10-КЧ.

Сметная стоимость 77,34 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 161,00 чел.-ч
 Сметная заработная плата 37,23 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	обслуж. машины	
				Основной зар.платы	зарплат				на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НУЛЕВОЙ ЦИКЛ

1	3-1А-А-б.	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН И СТОЛБОВ	м3	5	3,53	0	17,65	17,65	0,00	0	0
					3,53	0			0,00	0	0
2	1-8-в	КОПКА ЯМ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ И УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ	м3	20	2,27	0	45,40	45,40	0,00	0	0
					2,27	0			0,00	0	0
3	2-4-А-а.	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДВОДКОЙ	м3	8	62,43	0	499,44	315,84	0,00	0	0
					39,48	0			0,00	0	0
4	3-5-В-е.	ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ СТЕН	м3	10	40,13	0	401,30	74,20	0,00	0	0
					7,42	0			0,00	0	0
5	3-5-В-е.	КРИВОЛИНЕЙНАЯ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ СТЕН	м3	5	40,872	0	204,36	40,81	0,00	0	0
					8,162	0			0,00	0	0
6	ДИЗ I 3-14-е	ИНЪЕКТИРОВАНИЕ ВАЛУННОГО ФУНДАМЕНТА	50л	550	5,86	0	3 223,00	2 684,00	0,00	0	0
					4,88	0			0,00	0	0
7	3-14-в	ФОРМОВКА И ЗАДЕЛКА РОЗЕТОК	10 шт.	5,1	0,74	0	3,77	3,57	0,00	0	0
					0,7	0			0,00	0	0
8	3-15-а.	РЕСТАВРАЦИЯ ШВОВ ВАЛУННОЙ КЛАДКИ ФУНДАМЕНТА ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСТВОРОМ	м2	80	1,16	0	92,80	80,00	0,00	0	0
					1	0			0,00	0	0

Итого по разделу:

4 487,72 3 261,47 0,00 0,00

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

1	3-1-А-в.	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	м3	5	3,53	0	17,65	17,65	0,00	0	0
					3,53	0			0,00	0	0
2	3-5-В-ж.	ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН	м3	4	41,9	0	167,60	39,56	0,00	0	0
					9,89	0			0,00	0	0
3	3-3-в.	ВЫЧИНКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН И СВОДОВ	10ШТ	4	1,95	0	7,80	6,88	0,00	0	0
					1,72	0			0,00	0	0
4	3-17-а.	ДОКОМПАНОВКА РАСТВОРОМ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ФОРМ ОТДЕЛЬНЫХ ГЛУБОКО ВЫВЕТРИВШИХСЯ КИРПИЧЕЙ	ШТ	200	1,04	0	208,00	190,00	0,00	0	0
					0,95	0			0,00	0	0

Итого по разделу:

401,05 254,09 0,00 0,00

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	ДИЗ V 23-б.	5- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МНОГОСКАТНОЙ КРОВЛИ	м/п	790	2,43	0	1 919,70	900,60	0,00	0	0
					1,14	0			0,00	0	0
2	5-25-в.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОКОШНИКОВ	м/п	390	3,8	0	1 482,00	994,50	0,00	0	0
					2,55	0			0,00	0	0
3	ДИЗ V 5-26-б.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ МНОГОСКАТНОЙ КРОВЛИ		320	3,74	0	1 196,80	233,60	0,00	0	0

4	ДИЗ V 5-26-в.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ КОКОШНИКОВ	<i>м2</i>	265	0,73	0	2 774,55	967,25	0,00	0	0
					3,65	0			0,00	0	0
5	6-3-Г-г.	ПОКРЫТИЕ МНОГОСКATНОЙ КРОВЛИ МЕДЬЮ В ШАШКУ	<i>м2</i>	320	18,18	0	5 817,60	582,40	0,00	0	0
					1,82	0			0,00	0	0
6	6-6-Г-ж.	ПОКРЫТИЕ КОКОШНИКОВ МЕДЬЮ	<i>м2</i>	265	20,84	0	5 522,60	153,70	0,00	0	0
					0,58	0			0,00	0	0
7	6-6-В-б.	ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ 0,4 М МЕДЬЮ	<i>м2</i>	28	6,86	0	192,08	9,24	0,00	0	0
					0,33	0			0,00	0	0
8	6-10-В-д.	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ МЕДИ	<i>м/п</i>	100	11,21	0	1 121,00	34,00	0,00	0	0
					0,34	0			0,00	0	0
9	6-10-В-е.	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ КОЛЕН ИЗ МЕДИ	<i>шт</i>	40	8,03	0	321,20	23,60	0,00	0	0
					0,59	0			0,00	0	0
10	6-10-В-з.	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК ИЗ МЕДИ	<i>шт</i>	8	15,13	0	121,04	9,92	0,00	0	0
					1,24	0			0,00	0	0
11	10-5-Б-и	ОКРАСКА КРОВЛИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ СУРИКОМ	<i>10 м2</i>	61,3	7,38	0	452,39	83,98	0,00	0	0
					1,37	0			0,00	0	0
Итого по разделу:							20 920,96	3 992,79	0,00	0,00	0,00

ОКНА, ДВЕРИ

1	ДИЗ Y 5-28-А-к	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	<i>м</i>	60	15,47	0	928,20	585,60	0,00	0	0
					9,76	0			0,00	0	0
2	ДИЗ II;Y 28,Б-а	5- УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК НА МЕСТО (К З/П=1,4)	<i>1 коробка</i>	6	4,56	0	27,36	14,28	0,00	0	0
					2,38	0			0,00	0	0
3	ДИЗ I 34-II-В-а	5- ИЗГОТОВЛЕНИЕ С УСТАНОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПРЕПЛЕТОВ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	<i>м2</i>	36	77,36	0	2 784,96	2 355,84	0,00	0	0
					65,44	0			0,00	0	0
4	ДИЗ I 34-I-Г	5- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТОВ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	<i>м2</i>	4	8,83	0	35,32	29,88	0,00	0	0
					7,47	0			0,00	0	0
5	ДИЗ Y 48-Б-е	5- ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРЕПЛЕТОВ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	<i>м2</i>	36	5,07	0	182,52	98,28	0,00	0	0
					2,73	0			0,00	0	0
6	ДИЗ Y 28-А-к	5- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	<i>м/п</i>	17	15,47	0	262,99	165,92	0,00	0	0
					9,76	0			0,00	0	0
7	ДИЗ II, Y 28-Б-а	5- УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК НА МЕСТО	<i>1 коробка</i>	2	3,37	0	6,74	2,38	0,00	0	0
					1,19	0			0,00	0	0
8	5-32-А-II-в	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	<i>м2</i>	6	15,43	0	92,58	46,62	0,00	0	0
					7,77	0			0,00	0	0
9	5-32-Б-в	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	<i>м2</i>	6	5,15	0	30,90	8,46	0,00	0	0
					1,41	0			0,00	0	0
10	ДИЗ IV 7-9-I-II	РЕСТАВРАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ ОКОН	<i>м2</i>	22	0,46	0	10,12	9,90	0,00	0	0
					0,45	0			0,00	0	0
11	ДИЗ IV 7-11-б	ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ ОКОН	<i>10 кг</i>	23	5,76	0	132,48	83,72	0,00	0	0
					3,64	0			0,00	0	0
Итого по разделу:							4 494,17	3 400,88	0,00	0,00	0,00

ПОЛЫ

1	ДИЗ III 4-19. А-а	УСТРОЙСТВО БЕЛОКАМЕННЫХ ПОЛОВ (С К-2,5 к ЗП- III группа камня)		140	117,315	0	16 424,10	12 897,50	0,00	0	0
---	----------------------	---	--	-----	---------	---	-----------	-----------	------	---	---

			<i>m2</i>	92,125	0			0,00	0	0
2	4-39-А-б.	ОТДЕЛКА ПОЛА ШЛИФОВКОЙ (К-0,3)	140	4,445	0	622,30	367,50	0,00	0	0
			<i>m2</i>	2,625	0			0,00	0	0
3	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕЛОКАМЕННЫХ ПОЛОВ	14	1,38	0	19,32	4,06	0,00	0	0
			10 <i>m2</i>	0,29	0			0,00	0	0
Итого по разделу:						17 065,72	13 269,06	0,00	0,00	0,00

УСТРОЙСТВО ГЛАВКИ, КРЕСТА

1	5-25-в	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЖУРАВЦОВ НА ГЛАВКЕ	60	3,8	0	228,00	153,00	0,00	0	0
			<i>m</i>	2,55	0			0,00	0	0
2	ДИЗ У 26-г	5- УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ НА ГЛАВКЕ	16	9,58	0	153,28	73,12	0,00	0	0
			<i>m2</i>	4,57	0			0,00	0	0
3	6-4-ж.	ПОКРЫТИЕ ГЛАВКИ МЕДЬЮ, ТОЛЩ.ЛИСТА 0,8ММ	16	21,83	0	349,28	38,08	0,00	0	0
			<i>m2</i>	2,38	0			0,00	0	0
4	7-4-А-б	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОСТОВА КРЕСТА ВЫСОТОЙ ДО 3М	1	16,59	0	16,59	16,59	0,00	0	0
		1 КРЕСТ		16,59	0			0,00	0	0
5	7-4-Б-б	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И РАСТЯЖЕК ДЛЯ КРЕСТА СЛОЖНОГО (К 3/П=1,5)	1	164,08	0	164,08	77,97	0,00	0	0
		1 КРЕСТ		77,97	0			0,00	0	0
6	7-4-В-б	СБОРКА, ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА И МОНТАЖ КРЕСТА (ПРИМ.4 К 3/П=1,2)	1	39,06	0	39,06	39,06	0,00	0	0
			<i>шт.</i>	39,06	0			0,00	0	0
7	10-5-Б-и	ОКРАСКА ГЛАВКИ И КРЕСТА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ СУРИКОМ	1,66	7,38	0	12,25	2,27	0,00	0	0
			10 <i>m2</i>	1,37	0			0,00	0	0
Итого по разделу:						962,54	400,09	0,00	0,00	0,00

ЛЕПНОЙ ДЕКОР

1	12-1-Б-III.	УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕПНОГО ДЕКОРА	11	1,48	0	16,28	15,84	0,00	0	0
			<i>m2</i>	1,44	0			0,00	0	0
2	12-2-а.	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	11	4,24	0	46,64	45,65	0,00	0	0
			<i>m2</i>	4,15	0			0,00	0	0
3	23-3-III-а.	ДОГИПСОВКА УТРАЧЕННЫХ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕПНОГО ДЕКОРА	1,2	3,84	0	4,61	4,60	0,00	0	0
			<i>m2</i>	3,83	0			0,00	0	0
4	12-8-А-е.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА)	3	31,61	0	94,83	88,53	0,00	0	0
		МОДЕЛЬ		29,51	0			0,00	0	0
5	12-11-а.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ГЕРБОВ	1	38,67	0	38,67	38,12	0,00	0	0
		МОДЕЛЬ		38,12	0			0,00	0	0
6	12-19-І-е.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	18	6,76	0	121,68	14,76	0,00	0	0
		форма		0,82	0			0,00	0	0
7	12-23-а.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ ГЕРБОВ	2	3,45	0	6,90	2,76	0,00	0	0
		форма		1,38	0			0,00	0	0
8	12-28-е.	ОТЛИВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	123	1,81	0	222,63	31,98	0,00	0	0
			<i>м/п</i>	0,26	0			0,00	0	0
9	12-35-а.	ОТЛИВКА ГЕРБОВ	6	0,44	0	2,64	1,56	0,00	0	0
		1 ОТЛИВКА		0,26	0			0,00	0	0
10	12-37-е.	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	61,6	0,75	0	46,20	34,50	0,00	0	0
			<i>м/п</i>	0,56	0			0,00	0	0
11	12-44-а.	УСТАНОВКА ГЕРБОВ	6	1,13	0	6,78	6,18	0,00	0	0
		1 ДЕТАЛЬ		1,03	0			0,00	0	0
Итого по разделу:						607,86	284,48	0,00	0,00	0,00

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

1	8-12-а.	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	270	0,13	0	35,10	35,10	0,00	0	0
			<i>m2</i>	0,13	0			0,00	0	0

2	ДИЗ УИ 14-а.	8- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ СТЕН	340	4,94	0	1 679,60	74,80	0,00	0	0
		m2		0,22	0			0,00	0	0
3	ДИЗ УИ 14-в	8- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ И СВОДОВ	300	5,25	0	1 575,00	108,00	0,00	0	0
		m2		0,36	0			0,00	0	0
4	8-2-б	ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ СТЕН ИНТЕРЬЕРА (К=0,8 К З/П)	340	1,722	0	585,48	269,28	0,00	0	0
		m2		0,792	0			0,00	0	0
5	8-2-ж	ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СВОДОВ (К=0,8 К З/П)	265	3,634	0	963,01	568,16	0,00	0	0
		m2		2,144	0			0,00	0	0
6	8-2-е.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ	35	3,6	0	126,00	73,85	0,00	0	0
		m2		2,11	0			0,00	0	0
7	10-1-А-а	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИНТЕРЬЕРА	34	0,57	0	19,38	17,34	0,00	0	0
		10M2		0,51	0			0,00	0	0
8	10-1-А-б	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СВОДОВ	30	0,91	0	27,30	25,20	0,00	0	0
		10M2		0,84	0			0,00	0	0
Итого по разделу:						5 010,87	1 171,73	0,00	0,00	0,00

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ФАСАДАХ

1	ДИЗ УИ 14-а.	8- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ФАСАДА	700	4,94	0	3 458,00	154,00	0,00	0	0
		m2		0,22	0			0,00	0	0
2	ДИЗ-ВИИ 8-в.	8- ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ФАСАДОВ	700	2,86	0	2 002,00	1 435,00	0,00	0	0
		m2		2,05	0			0,00	0	0
3	ДИЗ-V 10-9-Б-б.	ПОДГОТОВКА СТЕН ФАСАДОВ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ	700	10,24	0	7 168,00	5 390,00	0,00	0	0
		m2		7,7	0			0,00	0	0
4	ДИЗ-V 10-9-Б-е.	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	700	5,09	0	3 563,00	2 380,00	0,00	0	0
		m2		3,4	0			0,00	0	0
Итого по разделу:						16 191,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	21-2-А	УСТАНОВКА ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА ФАСАДАХ	700	7,73	0	5 411,00	322,00	0,00	0	0
		m2		0,46	0			0,00	0	0
2	21-2-Б	РАЗБОРКА ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА ФАСАДАХ	700	0,23	0	161,00	161,00	0,00	0,23	161
		m2		0,23	0			0,00	0	0
3	21-7-А-в.	УСТАНОВКА ЛЕСОВ ИНВЕНТАРНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ	800	0,7	0	560,00	344,00	0,00	0	0
		m3		0,43	0			0,00	0	0
4	21-7-Б-в.	РАЗБОРКА ЛЕСОВ ИНВЕНТАРНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ	800	0,35	0	280,00	224,00	0,00	0	0
		m3		0,28	0			0,00	0	0
5	21-11-а	ПОДЪЕМ ГРУЗОВ ПРИ ПОМОЩИ КАНАТОВ И БЛОКОВ ДО 10 М	195	3,2	0	624,00	624,00	0,00	0	0
		10П.		3,2	0			0,00	0	0
6	21-11-в	СПУСК ГРУЗОВ ПРИ ПОМОЩИ КАНАТОВ И БЛОКОВ ДО 10М	84	1,94	0	162,96	162,96	0,00	0	0
		10П		1,94	0			0,00	0	0
Итого по разделу:						7 198,96	1 837,96	0,00	161,00	0,00
Итого по смете:						77 340,85	37 231,55	0,00	161,00	0,00

ИТОГО	77 340,85
В Т.Ч. З/П	37 231,55
В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ	40 109,30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ-21,9%	16 937,65
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	94 278,50
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%	7 542,28
ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	101 820,78
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕСЧЕТА К-332,23 (Арханг.обл)	33 827 917,74

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,0144%	487 122,02
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	34 315 039,76
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ-2,9%	995 136,15
ИТОГО	35 310 175,91
КОМПЕНСАЦИЯ НДС-18% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2 398 592,29
ИТОГО	37 708 768,20