

## ЧАСТЬ VI (Руинированная часть)

Составлена в ценах : ССН-84 с пересчетом к уровню цен на I квартал 2012г.  
К-332,23 Письмо МК РФ от 07.02.2012г. № 16-01-39/10-КЧ.

Сметная стоимость 97,74 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость 117,30 чел.-ч  
Сметная заработная плата 48,06 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	в т.ч. зарплат	обслуж. машины на един.
				Основной зар.платы	в т.ч. зарплат					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### НУЛЕВОЙ ЦИКЛ

1	3-1А-б.	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН И СТОЛБОВ	5	3,53	0	17,65	17,65	0,00	0	0
		<i>м3</i>		3,53	0			0,00	0	0
2	1-8-в	КОПКА ЯМ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ И УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ	260	2,27	0	590,20	590,20	0,00	0	0
		<i>м3</i>		2,27	0			0,00	0	0
3	2-4-А-а.	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДВОДКОЙ	80	62,43	0	4 994,40	3 158,40	0,00	0	0
		<i>м3</i>		39,48	0			0,00	0	0
4	2-5-А-г.	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ	335	3,14	0	1 051,90	190,95	0,00	0	0
		<i>м2</i>		0,57	0			0,00	0	0
5	3-5-В-е.	ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ СТЕН	5	40,13	0	200,65	37,10	0,00	0	0
		<i>м3</i>		7,42	0			0,00	0	0
6	3-9-В-д.	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА АРКИ	5	46,7	0	233,50	61,95	0,00	0	0
		<i>м3</i>		12,39	0			0,00	0	0
7	ДИЗ I 3-14-е	ИНЪЕКТИРОВАНИЕ ВАЛУННОГО ФУНДАМЕНТА	1024	5,86	0	6 000,64	4 997,12	0,00	0	0
		<i>50л</i>		4,88	0			0,00	0	0
8	3-14-в	ФОРМОВКА И ЗАДЕЛКА РОЗЕТОК	46,2	0,74	0	34,19	32,34	0,00	0	0
		<i>10 шт.</i>		0,7	0			0,00	0	0
9	3-15-а.	РЕСТАВРАЦИЯ ШВОВ ВАЛУННОЙ КЛАДКИ ФУНДАМЕНТА ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСТВОРОМ	150	1,16	0	174,00	150,00	0,00	0	0
		<i>м2</i>		1	0			0,00	0	0
10	1-10.	РАЗБОРКА ЗАВАЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ	300	3,43	0	1 029,00	1 029,00	0,00	0	0
		<i>м3</i>		3,43	0			0,00	0	0
<b>Итого по разделу:</b>						<b>14 326,13</b>	<b>10 264,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

#### КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

1	3-1-А-в.	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	49	3,53	0	172,97	172,97	0,00	0	0
		<i>м3</i>		3,53	0			0,00	0	0
2	3-5-В-ж.	ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН	380	41,9	0	15 922,00	3 758,20	0,00	0	0
		<i>м3</i>		9,89	0			0,00	0	0
3	3-3-в.	ВЫЧИНКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН И СВОДОВ	1162	1,95	0	2 265,90	1 998,64	0,00	0	0
		<i>10 ШТ</i>		1,72	0			0,00	0	0
4	3-17-а.	ДОКОМПАНОВКА РАСТВОРОМ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ФОРМ ОТДЕЛЬНЫХ ГЛУБОКО ВЫВЕТРИВШИХСЯ КИРПИЧЕЙ	4980	1,04	0	5 179,20	4 731,00	0,00	0	0
		<i>ШТ</i>		0,95	0			0,00	0	0
5	3-9-В-д.	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СВОДОВ И АРОК	50	46,7	0	2 335,00	619,50	0,00	0	0
		<i>м3</i>		12,39	0			0,00	0	0
6	ДИЗ I 3-14-е	ИНЪЕКТИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	332	5,86	0	1 945,52	1 620,16	0,00	0	0
		<i>50л</i>		4,88	0			0,00	0	0
7	3-14-в	ФОРМОВКА И ЗАДЕЛКА РОЗЕТОК	166	0,74	0	122,84	116,20	0,00	0	0
		<i>10 шт.</i>		0,7	0			0,00	0	0

8	3-14-б.	РАСЧИСТКА ТРЕЩИН В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ СТЕНЫ	10М	25	4,72	0	118,00	73,00	0,00	0	0
					2,92	0			0,00	0	0
9	3-13-а.	УКРЕПЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ	т	0,25	290,64	0	72,66	25,41	0,00	0	0
					101,64	0			0,00	0	0
Итого по разделу:							28 134,09	13 115,08	0,00	0,00	0,00

### КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	ДИЗ V 23-б.	5- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МНОГОСКАТНОЙ КРОВЛИ	м/п	1000	2,43	0	2 430,00	1 140,00	0,00	0	0
					1,14	0			0,00	0	0
2	5-25-в.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОКОШНИКОВ	м/п	18	3,8	0	68,40	45,90	0,00	0	0
					2,55	0			0,00	0	0
3	ДИЗ V 5-26-б.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ МНОГОСКАТНОЙ КРОВЛИ	м2	470	3,74	0	1 757,80	343,10	0,00	0	0
					0,73	0			0,00	0	0
4	ДИЗ V 5-26-в.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ КОКОШНИКОВ	м2	31	10,47	0	324,57	113,15	0,00	0	0
					3,65	0			0,00	0	0
5	6-2Д-г.	РЯДОВОЕ ПОКРЫТИЕ МНОГОСКАТНОЙ КРОВЛИ МЕДЬЮ	м2	470	18,66	0	8 770,20	216,20	0,00	0	0
					0,46	0			0,00	0	0
6	6-6-Г-ж.	ПОКРЫТИЕ КОКОШНИКОВ МЕДЬЮ	м2	31	20,84	0	646,04	17,98	0,00	0	0
					0,58	0			0,00	0	0
7	6-6-В-б.	ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ 0,4 М МЕДЬЮ	м2	56	6,86	0	384,16	18,48	0,00	0	0
					0,33	0			0,00	0	0
8	ДИЗ IV 11-В-д.	6- УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ МЕДИ	м/п	25	11,38	0	284,50	11,25	0,00	0	0
					0,45	0			0,00	0	0
9	ДИЗ IV 11-В-е.	6- УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ КОЛЕН ИЗ МЕДИ	ШТ	20	8,36	0	167,20	15,60	0,00	0	0
					0,78	0			0,00	0	0
10	ДИЗ IV 11В-з.	6- УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК ИЗ МЕДИ	ШТ	4	15,53	0	62,12	6,56	0,00	0	0
					1,64	0			0,00	0	0
Итого по разделу:							14 894,99	1 928,22	0,00	0,00	0,00

### ОКНА, ДВЕРИ

1	ДИЗ Y 5-28-А-д	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	м	170	11,62	0	1 975,40	1 242,70	0,00	0	0
					7,31	0			0,00	0	0
2	ДИЗ II;Y 28,Б-а	5- УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК НА МЕСТО	1 коробка	37	3,88	0	143,56	62,90	0,00	0	0
					1,7	0			0,00	0	0
3	ДИЗ I 34-II-A-а.	5- ИЗГОТОВЛЕНИЕ С УСТАНОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	м2	50	27,95	0	1 397,50	1 155,50	0,00	0	0
					23,11	0			0,00	0	0
4	ДИЗ Y 48-Б-б.	5- ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРЕПЛЕТОВ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	м2	50	2,89	0	144,50	50,50	0,00	0	0
					1,01	0			0,00	0	0
5	ДИЗ Y 28-А-к	5- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	м/п	195	15,47	0	3 016,65	1 903,20	0,00	0	0
					9,76	0			0,00	0	0
6	ДИЗ II, Y 28-Б-а	5- УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК НА МЕСТО	1 коробка	32	3,37	0	107,84	38,08	0,00	0	0
					1,19	0			0,00	0	0
7	5-32-А-II-в	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	м2	70	15,43	0	1 080,10	543,90	0,00	0	0
					7,77	0			0,00	0	0
8	5-32-Б-в	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ	м2	70	5,15	0	360,50	98,70	0,00	0	0
					1,41	0			0,00	0	0
Итого по разделу:							8 226,05	5 095,48	0,00	0,00	0,00

### ПОЛЫ

1	ДИЗ III 4-19. А-а	УСТРОЙСТВО БЕЛОКАМЕННЫХ ПОЛОВ (С К-2,5 к 3П- III группа камня)	135,58	117,315	0	15 905,57	12 490,31	0,00	0	0
		<i>m2</i>		92,125	0			0,00	0	0
2	4-39-А-б.	ОТДЕЛКА ПОЛА ШЛИФОВКОЙ (К-0,3)	135,58	4,445	0	602,66	355,90	0,00	0	0
		<i>m2</i>		2,625	0			0,00	0	0
3	4-52-а	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕЛОКАМЕННЫХ ПОЛОВ	135,58	1,38	0	187,10	39,32	0,00	0	0
		<i>10 m2</i>		0,29	0			0,00	0	0
4	ДИЗ V 5-17-б.	УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ	302,36	6,87	0	2 077,22	2 056,05	0,00	0	0
		<i>m2</i>		6,8	0			0,00	0	0
<b>Итого по разделу:</b>						<b>18 772,55</b>	<b>14 941,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### УСТРОЙСТВО ГЛАВКИ, КРЕСТА

1	5-25-в	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЖУРАВЦОВ НА ГЛАВКЕ	60	3,8	0	228,00	153,00	0,00	0	0
		<i>m</i>		2,55	0			0,00	0	0
2	ДИЗ Y 26-г	5- УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ НА ГЛАВКЕ	16	9,58	0	153,28	73,12	0,00	0	0
		<i>m2</i>		4,57	0			0,00	0	0
3	6-4-ж.	ПОКРЫТИЕ ГЛАВКИ МЕДЬЮ, ТОЛЩ.ЛИСТА 0,8ММ	16	21,83	0	349,28	38,08	0,00	0	0
		<i>m2</i>		2,38	0			0,00	0	0
4	7-4-А-а.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОСТОВА КРЕСТА ВЫСОТОЙ ДО 2М	2	7,22	0	14,44	14,44	0,00	0	0
		<i>1 КРЕСТ</i>		7,22	0			0,00	0	0
5	7-4-Б-а.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И РАСТЯЖЕК ДЛЯ КРЕСТА СЛОЖНОГО ( К 3/П=1,5)	2	70,54	0	141,08	69,30	0,00	0	0
		<i>1 КРЕСТ</i>		34,65	0			0,00	0	0
6	7-4-В-а.	СБОРКА, ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА И МОНТАЖ КРЕСТА (ПРИМ.4 К 3/П=1,2)	2	15,12	0	30,24	30,24	0,00	0	0
		<i>шт.</i>		15,12	0			0,00	0	0
7	10-5-Б-и	ОКРАСКА ГЛАВКИ И КРЕСТА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ СУРИКОМ	1,68	7,38	0	12,40	2,30	0,00	0	0
		<i>10 m2</i>		1,37	0			0,00	0	0
<b>Итого по разделу:</b>						<b>928,72</b>	<b>380,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

1	ДИЗ YII 14-а.	8- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ СТЕН	720	4,94	0	3 556,80	158,40	0,00	0	0
		<i>m2</i>		0,22	0			0,00	0	0
2	ДИЗ YII 14-в	8- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ СВОДОВ	340	5,25	0	1 785,00	122,40	0,00	0	0
		<i>m2</i>		0,36	0			0,00	0	0
3	8-2-б	ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ СТЕН ИНТЕРЬЕРА (К=0,8 К 3/П)	720	1,722	0	1 239,84	570,24	0,00	0	0
		<i>m2</i>		0,792	0			0,00	0	0
4	8-2-ж	ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНЫХ СВОДОВ (К=0,8 К 3/П)	340	3,634	0	1 235,56	728,96	0,00	0	0
		<i>m2</i>		2,144	0			0,00	0	0
5	10-1-А-а	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИНТЕРЬЕРА	72	0,57	0	41,04	36,72	0,00	0	0
		<i>10M2</i>		0,51	0			0,00	0	0
6	10-1-А-б	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СВОДОВ	34	0,91	0	30,94	28,56	0,00	0	0
		<i>10M2</i>		0,84	0			0,00	0	0
<b>Итого по разделу:</b>						<b>7 889,18</b>	<b>1 645,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	21-2-А	УСТАНОВКА ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА ФАСАДАХ	510	7,73	0	3 942,30	234,60	0,00	0	0
		<i>m2</i>		0,46	0			0,00	0	0
2	21-2-Б	РАЗБОРКА ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА ФАСАДАХ	510	0,23	0	117,30	117,30	0,00	0,23	117,3

			<i>м2</i>	0,23	0			0,00	0	0
3	21-7-А-в.	УСТАНОВКА ЛЕСОВ ИНВЕНТАРНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ	480	0,7	0	336,00	206,40	0,00	0	0
			<i>м3</i>	0,43	0			0,00	0	0
4	21-7-Б-в.	РАЗБОРКА ЛЕСОВ ИНВЕНТАРНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ	480	0,35	0	168,00	134,40	0,00	0	0
			<i>м3</i>	0,28	0			0,00	0	0
<b>Итого по разделу:</b>						<b>4 563,60</b>	<b>692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>117,30</b>	
								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Итого по объекту**

ИТОГО	97 735,31
В Т.Ч. З/П	48 063,53
В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ	49 671,78
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ-21,9%	21 404,03
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	119 139,34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%	9 531,15
ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	128 670,49
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕСЧЕТА К-332,23 (Арханг.обл)	42 748 196,89
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,0144%	615 574,04
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	43 363 770,93
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ-2,9%	1 257 549,36
ИТОГО	44 621 320,29
КОМПЕНСАЦИЯ НДС-18% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2 970 441,98
<b>ИТОГО</b>	<b>47 591 762,27</b>